

GEOM. MUSSO GIAN LUCA
VIA GARIBALDI 12
14047 - MOMBERCELLI (AT)
Telefono 0141959377
e-mail: geommusso@inwind.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE 1° A SCOMPUTO OO.UU.

OGGETTO:

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E SISTEMAZIONE STRADA VICINALE COSTAMARTINO FUNZIONALE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE DI FABBRICATO DA RESIDENZIALE A TURISTICO RICETTIVO/RISTORAZIONE

COMMITTENTE:

VIANA LIMA ERICA (PROCURATORE FORNO ENZO)

DATA:

17 aprile 2020

IL TECNICO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
PARCHEGGIO PUBBLICO								
Nr. 1	01.A01.A15.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m Sommano m ³	347,00			0,300	104,100	5,04	524,66
Nr. 2	01.A21.A40.010 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti (Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm30) Sommano m ²					347,000	9,66	3.352,02
Nr. 3	01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori (Per spessore finito fino a 30 cm) Sommano m ²					347,000	1,30	451,10
Nr. 4	01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato) Sommano m ³	347,00			0,100	34,700	23,94	830,72
Nr. 5	01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori (Per spessore finito fino a 30 cm) STRATO STABILIZZATO Sommano m ²					347,000	1,30	451,10
Nr. 6	01.A11.A20.005 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m ³ 0,10 Sommano m ³	347,00			0,050	17,350	54,72	949,39
Nr. 7	01.A21.A50.010							
A RI PORTARE								6.558,99

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							6.558,99
	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori (Per spessore finito fino a 30 cm) STRATO GHIAIA Sommano m ²					347,000	1,30	451,10
	STRADACOSTAMARTINO							
Nr. 8	01.A01.A05.010 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere (In assenza di alberi) Sommano m ³		100,00	1,50	0,150	22,500	4,92	110,70
Nr. 9	01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato) Sommano m ³		100,00	1,50	0,100	15,000	23,94	359,10
Nr. 10	01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori (Per spessore finito fino a 30 cm) STRATO STABILIZZATO Sommano m ²		100,00	1,50		150,000	1,30	195,00
Nr. 11	01.A11.A20.005 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m ³ 0,10 Sommano m ³		100,00	1,50	0,050	7,500	54,72	410,40
Nr. 12	01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori (Per spessore finito fino a 30 cm) STRATO GHIAIA Sommano m ²		100,00	1,50		150,000	1,30	195,00
	L'importo totale è pari a Euro 8.280,29 (diconsi Euro ottomila duecentottanta/29) ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							8.280,29

RIEPILOGO

	PARCHEGGIO PUBBLICO	7.010,09	84,660%
	STRADA COSTAMARTINO	1.270,20	15,340%
	TOTALE	8.280,29	